

## ANEXO II - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

**CONSIDERACIONES GENERALES:** Pliego de Bases y Condiciones Generales correspondientes a la Cotización de Precios para **"MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE VEREDAS EN DIFERENTES ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD DE RAFAELA"**

### ARTÍCULO 1º).- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones comprenden las normas técnicas básicas de albañilería para la ejecución de veredas.

#### **METRO CUADRADO (m2) DE VEREDA EN ESPACIOS VERDES**

**Cantidad: 1 m2 de veredas en Espacios Verdes**

- Tareas a realizar en la ejecución de veredas en diferentes espacios verdes de la ciudad de Rafaela:
- Consideraciones a tener en cuenta:
  - Remoción de la vereda existente **a cargo de la Municipalidad de Rafaela**
  - Compactación y nivelación del sector a cargo del Proveedor
  - Herramientas y materiales para encofrado y niveles a cargo del Proveedor
  - Encofrado, nivelación y armado a cargo del Proveedor
  - Herramientas para la ejecución del trabajo a cargo del Proveedor
  - Malla sima Ø4,2mm a cargo del Proveedor
  - Materiales para el llenado de juntas a cargo del Proveedor
  - Materiales (hormigón elaborado) **a cargo de la Municipalidad de Rafaela**
  - Orden y limpieza general del sector a cargo del Proveedor
  - Remoción de los escombros **a cargo de la Municipalidad de Rafaela**
- Terminación a realizar en la ejecución de veredas en diferentes espacios verdes de la ciudad de Rafaela:
- Consideraciones a tener en cuenta:
  - Se realizarán paños, que serán definidos en función de los sector a intervenir
  - Altura del paño min 8cm, hasta 10cm (a definir con la Municipalidad de Rafaela)
  - Junta de dilatación, ancho 2cm, llenado posterior al desencofrado
  - Terminación superficial rayado con borde perimetral al fieltro (ancho 5 a 10cm, a definir con la Municipalidad de Rafaela)
  - Rampas de accesibilidad en ochavas con la misma terminación que el paño.

